



CITTÀ DI CONEGLIANO

Provincia di Treviso

Sede Comunale Piazza Cima n. 8 – Centralino tel. 0438 4131

Codice Fiscale 82002490264 Partita IVA 00549960268

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Dirigente dell'Area: ing. Mario Bortolot

Responsabile del Servizio: ing. Diego Antiga

Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413272 - fax 0438 413260

Al

SUAP CONEGLIANO 4770

SEDE

Oggetto: Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 L.R. 31.12.2012 n. 55 “Dersut S.p.A.”. Pratica SUAP n. 00283150266-20042018-1603. Parere del Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Con riferimento alla pratica in oggetto, visti gli elaborati a firma degli ingg. Massimo Mario e Yannick Da Re (quest'ultimo per la sola VCI), richiamato e confermato integralmente il precedente parere del 11.01.2019 trasmesso a mezzo SUAP per formare parte integrante del presente parere ancorché non allegato, si esprime parere favorevole sulle opere di urbanizzazione delle aree pubbliche (comparto sud), con le seguenti indicazioni:

- considerato che la fognatura di recapito di via S. Giuseppe è di tipo misto, si rende necessario provvedere al sifonamento di tutte le caditoie con pozzetti di tipo Padova rinforzati (pareti sp. min 8cm); le caditoie del parcheggio drenante, invece, vista la conformazione delle pendenze, a parere di questo ufficio possono essere omesse, diversamente vanno anch'esse sifonate con le medesime modalità delle altre per evitare la fuoriuscita di miasmi fognari;
- al fine di un efficace e rapida raccolta delle acque meteoriche la pendenza trasversale delle pavimentazioni stradali dovrà essere del 2%;
- tutti gli innesti tra linee principali, linee secondarie ed allacciamenti delle caditoie alla linea devono essere realizzati mediante la posa di un pozzetto di raccordo il quale potrà essere cieco o ispezionabile; dovrà, quindi, essere evitato l'innesto diretto del pozzetto sifonato sul tubo di linea;
- nelle zone drenanti adibite a parcheggio, si nota che il particolare costruttivo di tav. U06 (doppio tubo $\varnothing 60$, $V = 0,56$ mc/m) non rispecchia l'indicazione della relazione di VCI, (doppio tubo $\varnothing 40$ in materasso drenante avvolto in geotessuto, $V = 1,68$ mc/m); in questo modo il



CITTÀ DI CONEGLIANO

Provincia di Treviso

Sede Comunale Piazza Cima n. 8 – Centralino tel. 0438 4131

Codice Fiscale 82002490264 Partita IVA 00549960268

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Dirigente dell'Area: ing. Mario Bortolot

Responsabile del Servizio: ing. Diego Antiga

Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413272 - fax 0438 413260

volume di vaso si riduce a un terzo rispetto a quello di VCI per il comparto sud. Dovrà pertanto essere realizzato il particolare come da VCI o, in alternativa, altro idraulicamente equivalente sia sotto il profilo dei volumi che della funzionalità e durabilità;

- i paletti di separazione delle superfici destinate ai veicoli dai marciapiedi a raso contermini dovranno avere idonea robustezza, ottenibile ad es. con paletti di acciaio di diametro esterno non inferiore a mm 120 e spessore minimo pari a mm 4, infissi nel terreno con apposito plinto in calcestruzzo per una profondità pari almeno a cm 40;

- le alberature e le siepi dovranno essere definite e concordate con il Servizio Manutenzioni di questa Amministrazione.

Questo ufficio rimane a disposizione per fornire ai progettisti ogni informazione necessaria.

Distinti saluti.

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE

SPORT E CULTURA

Servizio Gestione Opere Pubbliche

(ing. Diego Antiga)